

KOSZTORYS OFERTOWY

Rodzaj robót: Drogowa

Inwestycja: Przebudowa drogi Dębołęka - Wójcin (Dębołęka - Witkowice) do km 0+000 do km 0+500

Adres: Dębołęka, 88-230 Piotrków Kujawski,

Inwestor: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
Adres: Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski,

Wykonawca:
Adres:

Stawka robocizny: zł

Narzuty: Kp = %(R+S)
Kz = %(M)
Z = %(R+S)

Data opracowania

Wartość kosztorysowa: zł
Podatek VAT (PO) = 23%WK: zł

Wartość końcowa: zł

Słownie:

Wykonawca

Kosztorys - widok uproszczony

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		WYKONANIE PRZEPUSTÓW fi 600				
1.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	23,549		
1.2	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m	7,000		
1.3	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi - na odległość wg. oferenta.	m3	2,967		
1.4	KNR 2-31 0605-0200	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m3	1,120		
1.5	KNR 2-31 0605-0800	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm	m	7,000		
1.6	KNR 2-31 0605-0500	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt.	2,000		
1.7	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	23,549		
1.8	KNR 2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m3	23,549		
1.9	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	10,000		
1.10	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 17 cm - jezdnia	m2	8,000		
1.11	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia	m2	8,000		
1.12	KNR 2-31 0114-07 + 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza	m2	2,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (PO) = 23%WK:

Wartość końcowa:

zł

zł

zł

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		WYKONANIE PRZEPUSTÓW ϕ 600			
1.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III 7*2*2-(3,14*0,45*0,45)*7	m ³ m ³	23,549	23,549
1.2	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o ϕ 60 cm 7	m m	7,000	7,000
1.3	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta. (2*3,14*0,45)*0,15*7	m ³ m ³	2,967	2,967
1.4	KNR 2-31 0605-0200	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe 7*0.8*0.2	m ³ m ³	1,120	1,120
1.5	KNR 2-31 0605-0800	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o ϕ 60 cm 7	m m	7,000	7,000
1.6	KNR 2-31 0605-0500	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o ϕ 60 cm 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.7	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 23,549	m ³ m ³	23,549	23,549
1.8	KNR 2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 23,549	m ³ m ³	23,549	23,549
1.9	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV (0,5+4+0,5)*2	m ² m ²	10,000	10,000
1.10	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 17 cm - jezdnia 4*2	m ² m ²	8,000	8,000
1.11	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia 4*2	m ² m ²	8,000	8,000
1.12	KNR 2-31 0114-07 + 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza (0,5+0,5)*2	m ² m ²	2,000	2,000

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
1		WYKONANIE PRZEPUSTÓW fi 600					

Wartość kosztorysowa:

..... zł

Podatek VAT (PO) = 23%WK:

..... zł