

KOSZTORYS OFERTOWY

Rodzaj robót: Drogowa

Inwestycja: Przebudowa drogi w miejscowości Czarnotka II etap (Świątynki Małe - Kaczewo)
od km 0+000 do km 0+634,9

Adres: Czarnotka, 88-200 Piotrków Kujawski, dz. nr 45/2, 107

Inwestor: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
Adres: Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski,

Wykonawca:
Adres:

Sporządził:
Sprawdził:
Poziom cen:
Stawka robocizny: zł

Narzuty: $Kp = \dots\dots\dots\%(R+S)$
 $Kz = \dots\dots\dots\%(M)$
 $Z = \dots\dots\dots\%(R+S)$

Data opracowania

Wartość kosztorysowa:zł
Podatek VAT (PO) = 23%WK:zł

Wartość końcowa:zł

Słownie:

Wykonawca

Kosztorys - widok uproszczony

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1.1	KNNR 6 0801-0200	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm Krotność=0,5	m2	1 139,600		
1.2	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta	m3	85,470		
2		JEZDNIA				
2.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m2	997,150		
2.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108 0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta	m3	349,003		
2.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	997,150		
2.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	997,150		
2.5	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 17 cm	m2	997,150		
2.6	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia poszerzenia	m2	997,150		
2.7	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po zagęszczeniu 20 cm - wzmocnienie istniejącej nawierzchni	m2	1 225,000		
2.8	KNNR 6 1003-0201	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej.	m2	2 222,150		
3		POBOCZA I ZJAZDY				
3.1	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta	m2	142,450		
3.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta	m3	35,613		
3.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - nowe pobocza	m2	142,450		
3.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	142,450		
3.5	KNNR 6 0107-0100	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym łamanym 0-31,5mm ,grubość warstwy średnia 10 cm - wyrównanie istniejących poboczy	m3	17,495		
3.6	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - - wzmocnienie na szerokości zjazdów Krotność=1,875	m2	2,500		
4		STAŁA ORGANIZACJA RUCHU				
4.1	KNR 2-31 0702-0200	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	3,000		
4.2	KNR 2-31 0703-0200	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, kierunkowe. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 Wielkość (S), folia odblaskowa typ 2 (A-7 - 1 szt. D-1 - 2	szt.	3,000		
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE				
5.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,635		
5.2	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000		
5.3	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.	1,000		

Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:
Wartość końcowa:

.....zł
.....zł
.....zł

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
5.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 0,6349	km km	0,635	0,635
5.2	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
5.3	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu 1	kpl. kpl.	1,000	1,000

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2		JEZDNIA					
3		POBOCZA I ZJAZDY					
4		STAŁA ORGANIZACJA RUCHU					
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (PO) = 23%WK:

.....zł

.....zł