

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu lub zamierzenia inwestycyjnego:	Przebudowa drogi w miejscowości Wąsewo
Adres obiektu:	Wąsewo, Gm. Piotrków Kujawski Dz. nr.15/2, 30 obręb Wąsewo
Inwestor:	Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
Adres Inwestora:	Ul. Kościelna 1 88-230 Piotrków Kujawski
Branża:	drogowa

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.
1	2	3	4	5
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	
1.2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia wapiennego gr. 10-15cm	m2	0,213+0,055
1.3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltowej- wcinka na połączeniu z drogą powiatową wraz z wywozem	m2	1 055,80
2		Roboty ziemne		50,00
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, - jezdnia	m3	
2.2	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km -rów odparowujący, ściek prefabrykowany, pobocza	m3	337,86
2.3	D.02.01.01	Wywóz gruntu kat. III	m3	70*0,25+123,66*0,258+200*0,5*0,1
3		Jezdnia		337,86+59,4
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	
3.2	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	1 055,80
3.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 5·cm - ściek	m2	1 055,80
3.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10·cm	m2	123,66*0,6
3.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10·cm (materiał z odzysku)	m2	1 055,80
3.5	D.04.01.01	Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej w celu nadania spadków podłużnych i poprzecznych	m2	1 055,80
3.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	160,00
3.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	1 462,10
3.8	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 3 cm	m2	1 055,80
3.9	D.05.03.05b	Profilowanie masa mineralno – asfaltową w il. 75kg/m2	t	
3.10	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	406,3*0,075
3.11	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	1 462,10
3.12	D.05.03.05a	Warstwa ścierna AC 8 S 50/70 gr. 3 cm	m2	1 462,10
4		Odwodnienie		1 462,10
4.1	D.03.02.01	Wykonanie wpustu ulicznego z osadnikiem i kratą żeliwną D400	szt.	
4.2	D.03.02.01	Wykonanie przykanalika z rur PCV śr. 200mm	m	1,00
4.3	D.08.05.01	Wykonanie ścieku z prefabrykowanych korytek betonowych muldowych o wym. 60x50x15	m	4,00
4.4	D.08.01.10	Ława betonowa z betonu C12/15 pod ściek prefabrykowany	m3	123,66
4.5	D.08.05.01	Wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych fi. 1500cm gł. 3,0m z przykryciem pokrywą betonowa z otworem i włazem żeliwnym D400	szt.	123,66*0,1305
5		Roboty wykończeniowe		1,00
5.1	D.09.01.01	Plantowanie skarp i dna rowu odwadniającego	m2	70*1,4
5.2	D.09.01.01	Wykonanie poboczy gruntowych	m2	(200+55)*0,5

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	ILOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,268		
1.2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłuczni wapiennego gr. 10-15cm	m2	1 055,80		
1.3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltowej- wcinka na połączeniu z drogą powiatową wraz z wywozem	m2	50,00		
2		Roboty ziemne				
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, - jezdnia	m3	337,86		
2.2	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km -rów odparowujący, ściek prefabrykowany, pobocza	m3	59,40		
2.3	D.02.01.01	Wywóz gruntu kat. III	m3	397,26		
3		Jezdnia				
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 055,80		
3.2	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	1 055,80		
3.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 5·cm - ściek	m2	74,20		
3.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10·cm	m2	1 055,80		
3.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10·cm (materiał z odzysku)	m2	1 055,80		
3.6	D.04.01.01	Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej w celu nadania spadków podłużnych i poprzecznych	m2	160,00		
3.7	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	1 462,10		
3.8	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	1 462,10		
3.9	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 3 cm	m2	1 055,80		
3.10	D.05.03.05b	Profilowanie masa mineralno – asfaltową w il. 75kg/m2	t	30,47		
3.11	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	1 462,10		
3.12	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	1 462,10		
3.13	D.05.03.05a	Warstwa ścierna AC 8 S 50/70 gr. 3 cm	m2	1 462,10		
4		Odwodnienie				
4.1	D.03.02.01	Wykonanie wpustu ulicznego z osadnikiem i kratą żeliwną D400	szt.	1,00		
4.2	D.03.02.01	Wykonanie przykanalika z rur PCV śr. 200mm	m	4,00		
4.3	D.08.05.01	Wykonanie ścieku z prefabrykowanych korytek betonowych muldowych o wym. 60x50x15	m	123,66		
4.4	D.08.01.10	Ława betonowa z betonu C12/15 pod ściek prefabrykowany	m3	16,14		
4.5	D.08.05.01	Wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych fi. 1500cm gł. 3,0m z przykryciem pokrywą betonowa z otworem i włazem żeliwnym D400	szt.	1,00		
5		Roboty wykończeniowe				
5.1	D.09.01.01	Plantowanie skarp i dna rowu odwadniającego	m2	98,00		
5.2	D.09.01.01	Wykonanie poboczy gruntowych	m2	127,50		

Wartość kosztorysu netto

Podatek VAT 23%

Wartość kosztorysu brutto

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Nr	Element	Wartość netto	VAT 23%	Wartość brutto
1	Roboty przygotowawcze			
2	Roboty ziemne			
3	Jezdnia			
4	Odwodnienie			
5	Roboty wykończeniowe			
	WARTOŚĆ KOSZTORYSU			