

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.
1	2	3	4	5
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,209
1.2	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej	m	209,00
1.3	D.01.02.01	Ścięcie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywierzeniem dłużycy, gałęzi i karpiny	szt.	0,00
1.3	D.01.02.04	Rozbiórka przepustów wraz z wywozem	m	29,00
1.5	D.01.02.04	Rozbiórka istniejących zjazdów z kostki betonowej i granitowej wraz z wywozem	m2	0,00
1.6	D.01.02.04	Rozbiórka podbudowy betonowej gr. 15cm wraz z wywozem	m2	0,00
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>		
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km	m3	151,47
2.2	D.02.01.01	Wywóz gruntu	m3	125,54
2.3	D.02.01.01	Wykonanie nasypów z gruntu kat. I-III wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m3	25,93
<b>3</b>		<b>Nawierzchnie</b>		
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	418,00
3.2	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 15·cm -chodnik, zjazdy	m2	418,00
3.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm - poszerzenie	m2	104,50
3.4	D.04.06.01	Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr.15cm - zjazdy	m2	60,50
3.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25·cm	m3	104,50
3.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	104,50
3.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	104,50
3.8	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 5 cm	m2	104,50
3.9	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	104,50
3.10	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	104,50
3.11	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 5 cm	m2	104,50
3.12	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej, szarej gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	357,50
3.13	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej, antracyt gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	60,50
3.14	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (kostka z odzysku)	m2	0,00
3.15	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (kostka z odzysku)	m2	0,00
<b>4</b>		<b>Krawężniki i obrzeża</b>		
4.1	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej	m	181,90
4.2	D.08.01.01	Krawężniki wjazdowe wraz z wykonaniem ław,15x22·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa - zjazdy	m	39,10
4.3	D.08.01.01	Krawężniki wystające wraz z wykonaniem ław,15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	169,90
4.4	D.08.01.01	Oporniki betonowe wtopione 12x25·cm na ławie betonowej	m	27,10
<b>5</b>		<b>Odwodnienie</b>		
5.1	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi·40·cm	szt	6,00
5.2	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe	m3	1,16
5.3	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, rur Fi·40·cm	m	29,00
5.4	D.03.02.02	Ścieki pochodnikowe z rur PCV SN8 Ø160 dł. 2,7m	m	5,40
5.5	D.09.01.01	Profilowanie i plantowanie skarp i dna rowu odwadniającego	m2	364,00
5.6		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	ILOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,209		
1.2	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej	m	209,00		
1.3	D.01.02.04	Rozbiórka przepustów wraz z wywozem	m	29,00		
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km	m3	151,47		
2.2	D.02.01.01	Wywóz gruntu	m3	125,54		
2.3	D.02.01.01	Wykonanie nasypów z gruntu kat. I-III wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m3	25,93		
<b>3</b>		<b>Nawierzchnie</b>				
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	418,00		
3.2	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 15·cm -chodnik, zjazdy	m2	418,00		
3.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm - poszerzenie	m2	104,50		
3.4	D.04.06.01	Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr.15cm - zjazdy	m2	60,50		
3.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25·cm	m3	104,50		
3.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	104,50		
3.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	104,50		
3.8	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 5 cm	m2	104,50		
3.9	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	104,50		
3.10	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	104,50		
3.11	D.05.03.05a	Warstwa ściernalna AC 8 S 50/70 gr. 5 cm	m2	104,50		
3.12	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej, szarej gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	357,50		
3.13	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej, antracyt gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	60,50		
<b>4</b>		<b>Krawężniki i obrzeża</b>				
4.1	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej	m	181,90		
4.2	D.08.01.01	Krawężniki wjazdowe wraz z wykonaniem ław,15x22·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa - zjazdy	m	39,10		
4.3	D.08.01.01	Krawężniki wystające wraz z wykonaniem ław,15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	169,90		
4.4	D.08.01.01	Oporniki betonowe wtopione 12x25·cm na ławie betonowej	m	27,10		
<b>5</b>		<b>Odwodnienie</b>				
5.1	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi·40·cm	szt	6,00		
5.2	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe	m3	1,16		
5.3	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, rur Fi·40·cm	m	29,00		
5.4	D.03.02.02	Ścieki pochodnikowe z rur PCV SN8 Ø160 dł. 2,7m	m	5,40		
5.5	D.09.01.01	Profilowanie i plantowanie skarp i dna rowu odwadniającego	m2	364,00		
5.6		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
		<b>Wartość kosztorysu netto</b>				
		<b>Podatek VAT 23%</b>				
		<b>Wartość kosztorysu brutto</b>				

### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

<b>Nr</b>	<b>Element</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT 23%</b>	<b>Wartość brutto</b>
1	Roboty przygotowawcze			
2	Roboty ziemne			
3	Nawierzchnie			
4	Krawężniki i obrzeża			
5	Odwodnienie			
	<b>WATOŚĆ KOSZTORYSU</b>			