

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.
1	2	3	4	5
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,337
1.2	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej	m	337,00
1.4	D.01.02.01	Karczowaniem pni wraz z wywozem	szt.	5,00
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>		
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1·km	m3	529,121*0,15+110,8*0,41
2.2	D.02.01.01	Wywóz gruntu	m3	529,121*0,15+110,8*0,41+665,8*0,75*0,25
2.3	D.02.01.01	Wykonanie nasypów z gruntu kat. I-III wraz z formowaniem i zagęszczeniem - poszerzenie skarpy, skarpy za obrzeżem	m3	30,00
2.4	D.02.01.01	Dowóz gruntu kat.I- III	m3	30,00
2.5	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi do 1·km - koryto pod poszeżenie drogi	m3	665,8*0,75*0,25
<b>3</b>		<b>Nawierzchnie</b>		
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1,9*336,8
3.2	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 15·cm -chodnik, zjazdu	m2	1,9*336,8
3.3	D.04.06.01	Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr.15cm - zjazdu	m2	11,2+13,1+13,1+12,2+37,8+10,3+13,1
3.4	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr.8cm - uzupełnienie pomiędzy jezdnią a krawężnikiem	m2	336,8*0,2
3.5	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej, szarej gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	1,9*336,8-110,8
3.6	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej, antracyt gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	11,2+13,1+13,1+12,2+37,8+10,3+13,1
3.7	D.04.04.02	Nawierzchnia z tłuczni kamionnego gr.25cm - poszerzenie jezdni	m2	665,8*0,75
<b>4</b>		<b>Krawężniki i obrzeża</b>		
4.1	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej	m	336,8-40
4.2	D.08.01.01	Krawężniki wjazdowe wraz z wykonaniem ław,15x22·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa - zjazdu	m	40+14
4.3	D.08.01.01	Krawężniki wystające wraz z wykonaniem ław,15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	336,8-54
4.4	D.08.01.01	Oporniki betonowe wtopione 12x25·cm na ławie betonowej	m	5+3,5+18+4,5+5+4
<b>5</b>		<b>Odwodnienie</b>		
5.1	D.02.00.01	Wykonanie rowu odwadniającego	m	120,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	ILOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1	2	3	4	5	6	7

<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,337		
1.2	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej	m	337,00		
1.3	D.01.02.00	Usunięcie krzaków z wywozem	m2	20,00		
1.4	D.01.02.01	Karczowaniem pni wraz z wywozem	szt.	5,00		
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km	m3	124,80		
2.2	D.02.01.01	Wywóz gruntu	m3	249,63		
2.3	D.02.01.01	Wykonanie nasypów z gruntu kat. I-III wraz z formowaniem i zagęszczeniem - poszerzenie skarpy, skarpy za obrzeżem	m3	30,00		
2.4	D.02.01.01	Dowóz gruntu kat.I- III	m3	30,00		
2.5	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km - koryto pod poszerzenie drogi	m3	124,84		
<b>3</b>		<b>Nawierzchnie</b>				
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	639,92		
3.2	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 15·cm -chodnik, zjazdy	m2	639,92		
3.3	D.04.06.01	Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr.15cm - zjazdy	m2	110,80		
3.4	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr.8cm - uzupełnienie pomiędzy jezdnią a krawężnikiem	m2	67,36		
3.5	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej, szarej gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	529,12		
3.6	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej, antracyt gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	110,80		
3.7	D.04.04.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr.25cm - poszerzenie jezdni	m2	499,35		
<b>4</b>		<b>Krawężniki i obrzeża</b>				
4.1	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej	m	296,80		
4.2	D.08.01.01	Krawężniki wjazdowe wraz z wykonaniem ław,15x22·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa - zjazdy	m	54,00		
4.3	D.08.01.01	Krawężniki wystające wraz z wykonaniem ław,15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	282,80		
4.4	D.08.01.01	Oporniki betonowe wtopione 12x25·cm na ławie betonowej	m	40,00		
<b>5</b>		<b>Odwodnienie</b>				
5.1	D.02.00.01	Wykonanie rowu odwadniającego	m	120,00		
5.2	D.03.02.02	Ścieki pochodnikowe z rur PCV SN8 Ø160 dł. 2,7m	m	5,40		
<b>6</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
6.1	D.09.01.01	Profilowanie i plantowanie skarp i dna rowu odwadniającego	m2	240,00		

<b>Wartość kosztorysu netto</b>
<b>Podatek VAT 23%</b>
<b>Wartość kosztorysu brutto</b>

### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

<b>Nr</b>	<b>Element</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT 23%</b>	<b>Wartość brutto</b>
1	Roboty przygotowawcze			
2	Roboty ziemne			
3	Nawierzchnie			
4	Krawężniki i obrzeża			
5	Odwodnienie			
6	Roboty wykończeniowe			
	<b>WATOŚĆ KOSZTORYSU</b>			