

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.
1	2	3	4	5
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,210
1.2	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej	m	209,50
1.3	D.01.02.04	Rozbiórka przepustów wraz z wywozem	m	57,00
1.4	D.01.02.04	Rozbiórka istniejących zjazdów z kostki betonowej i granitowej wraz z wywozem	m2	14,00
1.5	D.01.02.04	Rozbiórka podbudowy betonowej gr. 15cm wraz z wywozem	m2	14,00
2		Roboty ziemne		
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km	m3	128,81
2.2	D.02.01.01	Wywóz gruntu	m3	111,63
2.3	D.02.01.01	Wykonanie nasypów z gruntu kat. I-III wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m3	17,00
3		Nawierzchnie		
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	524,00
3.2	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 15·cm -chodnik, zjazdu	m2	419,00
3.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm -droga gminna, poszerzenie	m2	105,00
3.4	D.04.06.01	Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr.15cm - zjazdu	m2	74,10
3.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25·cm	m3	105,00
3.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	105,00
3.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	105,00
3.8	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 5 cm	m2	105,00
3.9	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	105,00
3.10	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	105,00
3.11	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 5 cm	m2	105,00
3.12	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej, szarej gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	344,90
3.13	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej, antracyt gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	63,10
3.14	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (kostka z odzysku)	m2	11,00
4		Krawężniki i obrzeża		
4.1	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej	m	175,20
4.2	D.08.01.01	Krawężniki wjazdowe wraz z wykonaniem ław, 15x22·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa - zjazdu	m	48,30
4.3	D.08.01.01	Krawężniki wystające wraz z wykonaniem ław, 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	161,20
4.4	D.08.01.01	Oporniki betonowe wtopione 12x25·cm na ławie betonowej	m	34,30
5		Odwodnienie		
5.1	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi·40·cm	szt	12,00
5.2	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe	m3	2,44
5.3	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, rur Fi·40·cm	m	61,00
5.4	D.03.02.02	Ścieki pochodnikowe z rur PCV SN8 Ø160 dł. 2,7m	m	5,40
5.5	D.09.01.01	Profilowanie i plantowanie skarp i dna rowu odwadniającego	m2	297,00
5.6		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	ILOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,210		
1.2	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej	m	209,50		
1.3	D.01.02.04	Rozbiórka przepustów wraz z wywozem	m	57,00		
1.4	D.01.02.04	Rozbiórka istniejących zjazdów z kostki betonowej i granitowej wraz z wywozem	m2	14,00		
1.5	D.01.02.04	Rozbiórka podbudowy betonowej gr. 15cm wraz z wywozem	m2	14,00		
2		Roboty ziemne				
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3	128,81		
2.2	D.02.01.01	Wywóz gruntu	m3	111,63		
2.3	D.02.01.01	Wykonanie nasypów z gruntu kat. I-III wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m3	17,00		
3		Nawierzchnie				
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	524,00		
3.2	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 15·cm -chodnik, zjazdy	m2	419,00		
3.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm -droga gminna, poszerzenie	m2	105,00		
3.4	D.04.06.01	Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr.15cm - zjazdy	m2	74,10		
3.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25·cm	m3	105,00		
3.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	105,00		
3.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	105,00		
3.8	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 5 cm	m2	105,00		
3.9	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	105,00		
3.10	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	105,00		
3.11	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 5 cm	m2	105,00		
3.12	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej, szarej gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	344,90		
3.13	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej, antracyt gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	63,10		
3.14	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (kostka z odzysku)	m2	11,00		
4		Krawężniki i obrzeża				
4.1	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej	m	175,20		
4.2	D.08.01.01	Krawężniki wjazdowe wraz z wykonaniem ław,15x22·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa - zjazdy	m	48,30		
4.3	D.08.01.01	Krawężniki wystające wraz z wykonaniem ław,15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	161,20		
4.4	D.08.01.01	Oporniki betonowe wtopione 12x25·cm na ławie betonowej	m	34,30		
5		Odwodnienie				
5.1	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi·40·cm	szt	12,00		
5.2	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe	m3	2,44		
5.3	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, rur Fi·40·cm	m	61,00		
5.4	D.03.02.02	Ścieki pochodnikowe z rur PCV SN8 Ø160 dł. 2,7m	m	5,40		
5.5	D.09.01.01	Profilowanie i plantowanie skarp i dna rowu odwadniającego	m2	297,00		
5.6		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
		Wartość kosztorysu netto				
		Podatek VAT 23%				
		Wartość kosztorysu brutto				

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Nr	Element	Wartość netto	VAT 23%	Wartość brutto
1	Roboty przygotowawcze			
2	Roboty ziemne			
3	Nawierzchnie			
4	Krawężniki i obrzeża			
5	Odwodnienie			
	WARTOŚĆ KOSZTORYSU			