

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Przebudowa pomostu wraz z infrastrukturą  
towarzystającą w Połajewie gmina Piotrków Kujawski  
Adres: Połajewo, Gmina Piotrków Kujawski  
Zamawiający: Gmina Piotrków Kujawski  
ul. Kościelna 1  
88-230 Piotrków Kujawski

Opracował:  
Data opracowania:

Poziom cen:

Wartość kosztorysu:  
Podatek VAT=23%wk:  
Wartość końcowa kosztorysu:  
Słownie:

**Zakres robót zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień**

**45000000-7 – Roboty budowlane**

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

<b>LP</b>	<b>NAZWA</b>	<b>R</b>	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>KP</b>	<b>Z</b>	<b>RAZEM</b>
E1	Pomost rekreacyjny na Jeziorze Gopło w Połajewie						
E2	Budowa chodnika łączącego pomost z ścieżką pieszo-rowerową						
E3	Obsługa geodezyjna						
	<b>RAZEM</b>						

**Wartość kosztorysu:**

**Podatek VAT=23%wk:**

**Wartość końcowa kosztorysu:**

LP	PODSTAWA	OPIS	JM	ILOSC	CJ	WARTOSC
<b>E1</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Pomost rekreacyjny na Jeziorze Gopło w Połajewie</b>	<b>szt.</b>	<b>1,000</b>		
<b>E1.A1</b>		<b>Pomost</b>	<b>szt.</b>	<b>1,000</b>		
E1.A1.P1	KNNR-W 3 0515-0500	ANAL. Rozebranie pokładu pomostu	m2	79,200		
E1.A1.P2	KNNR-W 3 0515-0700	ANAL. Rozebranie ustroju nośnego	m	130,000		
E1.A1.P3	WG DOSTAWCY	Pomost pływający - materiały	szt.	1,000		
E1.A1.P4	WG DOSTAWCY	Pomost pływający - montaż+transport	szt.	1,000		
E1.A1.P5	KNNR 4 1413-0500	ANAL. Rozładunek pomostu	szt.	1,000		
E1.A1.P6	KNR 2-13 1009-0200	ANAL. Obsadzenie kotew - Knagi cumownicze 50x200x6mm	szt.	4,000		
E1.A1.P7	KNR 2-13 1005-0600	ANAL>Dylatacje z taśm dylatacyjnych z polichloru winylu o szerokości 35 cm - Odbijacze pomostowe pvc	m	28,000		
E1.A1.P8	KNR 2-13 1009-0300	Obsadzenie drabinek włazowych	szt.	1,000		
E1.A1.P9	WG DOSTAWCY	Ryling linowy (stalowy słupek co 1,5m + 2 rzędy liny polipropylenowej fi14mm)	m	39,200		
E1.A1.P10	KNR 2-33 0309-0200	ANAL. Montaż belek podchodnikowych drewnianych - Łaty drewniane 5x6cm i belki drewniane 5x10cm	m3	0,417		
E1.A1.P11	KNR 2-33 0309-0400	ANAL. Ułożenie pokładu na istn. beton. - pokład z drewna na łatach drewnianych	m2	76,500		
E1.A1.P12	KNR 2-02 1509-0101	ANAL. Konserwacja ciśnieniowa drewna WOLMANIT CX10 (4kg/m2).	m2	76,500		
E1.A1.P13	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	8,210		
E1.A1.P14	KNR 4-04 1103-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km Krotność=4,00	m3	8,210		
<b>E2</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Budowa chodnika łączącego pomost z ścieżką pieszo-rowerową</b>	<b>m</b>	<b>25,00</b>		
<b>E2.A1</b>		<b>Obrzeża</b>	<b>m</b>	<b>52,000</b>		
E2.A1.P15	KNR 2-31 0401-0300	Rowki pod krawężniki, obrzeża i ławy o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu I-II	m	52,000		
E2.A1.P16	KNR 2-31 0402-0400	ANAL. Ławy betonowe z oporem pod obrzeża Beton B15	m3	2,236		
E2.A1.P17	KNNR 6 0404-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	52,000		
<b>E2.A2</b>		<b>Chodnik</b>	<b>m2</b>	<b>77,000</b>		
E2.A2.P18	KNNR 1 0202-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III-IV	m3	30,800		

E2.A2.P19	KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV	m2	77,000		
E2.A2.P20	KNNR 6 0104-0100	ANAL. Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, przy użyciu walca wibracyjnego - Podsypka piaskowa gr. 15cm	m2	77,000		
E2.A2.P21	KNNR 6 0109-0200	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Beton B-20	m2	77,000		
E2.A2.P22	KNNR 6 0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	77,000		
<b>E3</b>	<b>45000000-7</b>	<b>Obsługa geodezyjna</b>	<b>szt</b>	<b>1,000</b>		
<i>E3.A1</i>		<i>Obsługa geodezyjna</i>	<i>szt</i>	<i>1,000</i>		
E3.A1.P23	KALK.	Obsługa geodezyjna	szt	1,000		

**Wartość kosztorysu:**

**Podatek VAT=23%wk:**

**Wartość końcowa kosztorysu:**