

KOSZTORYS

Ofertowy

Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1

Rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Zakres robót: **Utwardzenie kamieniem drogi gminnej Jurkowo - Leszcze**

Lokalizacja robót: **Leszcze gmina Piotrków Kujawski**

Wartość robót:

Słownie:

Podatek VAT:

Razem BRUTTO:

Słownie:

Sporządził:

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Utwardzenie kamieniem drogi gminnej Jurkowo - Leszcze		
1. 1.	KNR 02-01-0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.868km [0.8680]	0.8680
		Razem:	0.8680
1. 2.	KNKRB 00-06-0101-0101	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV z profilowaniem dna koryta równiarką samojezdną i zagęszczaniem podłoża walcem wibracyjnym samojezdnym. 65*5=325m2 803*3.5=2810.50m2 Razem 3135.50 *0.15=470.32m3 [470.3200]	470.3200
		Razem:	470.3200
1. 3.	KNR 02-31-0114-0500	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 3135.50m2 [3135.5000]	3135.5000
		Razem:	3135.5000
		Jm. m2	

Kosztorys skrócony

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Jm
1.	Element: Utwardzenie kamieniem drogi gminnej Jurkowo - Leszcze		1.0000	kpl.
1. 1.	KNR 02-01-0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.868km	0.8680	km
1. 2.	KNKRB 00-06-0101-0101	Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV z profilowaniem dna koryta równiarką samojezdną i zagęszczaniem podłoża walcem wibracyjnym samojezdnym. 65*5=325m2 803*3.5=2810.50m2 Razem 3135.50 *0.15=470.32m3	470.3200	m3
1. 3.	KNR 02-31-0114-0500	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 3135.50m2	3135.5000	m2

Zestawienie materiałów - ogólne

Indeks	Nazwa	Jm	Ilość
1600614	Mieszanka wapienno-żwirowa 0-31.5 mm	t	997.7161
3951300	Słupki drewniane iglaste śr.70mm	m3	0.0927
3930000	Woda	m3	46.7190
			Kosztorys - Suma:
			Kosztorys - Materiały inne:
			Kosztorys - Razem: