

# KOSZTORYS

## Ofertowy

**Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim**  
**88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1**

Rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Zakres robót: **Utwardzenie kamieniem drogi gminnej Jurkowo - Leszcze**

Lokalizacja robót: **Leszcze gmina Piotrków Kujawski**

**Wartość robót:**

**Słownie:**

Podatek VAT:

Razem BRUTTO:

Słownie:

Sporządził:

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Element: Utwardzenie kamieniem drogi gminnej Jurkowo - Leszcze</b>		
1. 1.	<b>KNR</b> <b>02-01-0119-0300</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.1km [ 0.1000 ]	0.1000
		Razem:	<b>0.1000</b>
1. 2.	<b>KNKRB</b> <b>00-06-0101-0101</b>	Jm. km Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV z profilowaniem dna koryta równiarką samojezdną i zagęszczaniem podłoża walcem wibracyjnym samojezdnym. 500*0.15 [ 75.0000 ]	75.0000
		Razem:	<b>75.0000</b>
1. 3.	<b>KNR</b> <b>02-31-0114-0500</b>	Jm. m3 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 500m2 [ 500.0000 ]	500.0000
		Jm. m2 Razem:	<b>500.0000</b>

## Kosztorys skrócony

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Jm
1.	<b>Element: Utwardzenie kamieniem drogi gminnej Jurkowo - Leszcze</b>		1.0000	kpl.
1.1.	KNR 02-01-0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.1km	0.1000	km
1.2.	KNKRB 00-06-0101-0101	Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV z profilowaniem dna koryta równiarką samojezdną i zagęszczaniem podłoża walcem wibracyjnym samojezdnym. 500*0.15	75.0000	m3
1.3.	KNR 02-31-0114-0500	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 500m2	500.0000	m2

## Zestawienie materiałów - ogólne

Indeks	Nazwa	Jm	Ilość
1600614	Mieszanka wapienno-żwirowa 0-31.5 mm	t	159.1000
3951300	Słupki drewniane iglaste śr.70mm	m3	0.0104
3930000	Woda	m3	7.5000

**Kosztorys - Suma:**

**Kosztorys - Materiały inne:**

**Kosztorys - Razem:**