

## KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233123-7 Drogi podrzędne

Nazwa robót: Przebudowa ulicy Łąkowej w Piotrkowie Kujawskim

Zamawiający: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski  
Ul. Kościelna 1  
88-230 Piotrków Kujawski

Poziomy cen:

poziom cen robocizny .....  
stawka robocizny kalkulacyjnej .....  
poziom cen materiałów .....  
poziom cen sprzętu .....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
zysk od R+S+Ko .....  
dopłata / opust od całości ..... %  
podatek VAT ..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....



## KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233123-7 Drogi podrzędne

Nazwa robót: Przebudowa ulicy Łąkowej w Piotrkowie Kujawskim

Zamawiający: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski  
Ul. Kościelna 1  
88-230 Piotrków Kujawski

KOSZTORYS

Strona 3

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	10	KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,130	.....	.....
1	20	N006-08-05-05-00 Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm podsypka piaskowa	m <sup>2</sup>	70,000	.....	.....
2		Podbudowy - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	10	KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 JEZDNI, PARKING, ŚCIEK	m <sup>2</sup>	498,000	.....	.....
2	30	KNR 231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm(SUMA 40 CM)	m <sup>2</sup>	498,000	.....	.....
2	50	KNNR N001-02-06-04-10 Roboty ziemne z hald koparką podsiębierną 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG	m <sup>3</sup>	199,000	.....	.....
2	60	KNNR N001-02-08-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych(ODWÓZ GRUNTU Z UROBKU - ODLEGŁOŚĆ 25 KM	m <sup>3</sup>	199,000	.....	.....
2	70	N006-01-03-03-01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4 walcem statycznym	m <sup>2</sup>	498,000	.....	.....
3		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
3.1		JEZDNI				
3.1	80	N006-01-11-01-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 10 cm 20 kg cementu/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	452,000	.....	.....
3.1	110	KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m <sup>2</sup>	452,000	.....	.....
3.1	120	KNR 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m <sup>2</sup>	452,000	.....	.....
3.1	130	N006-05-02-03-00 Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	430,000	.....	.....
3.1	140	N006-05-02-02-00 Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	74,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4		ELEMENTY ULIC				
4	40	N006-04-04-03-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	metr	230,000	.....	.....
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5	40	KNR 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	5,000	.....	.....
OGÓLEM KOSZTORYS						.....

**PRZEDMIAR OFERTOWY**

CPV: 45233123-7 Drogi podrzędne

Nazwa robót: Przebudowa ulicy Łąkowej w Piotrkowie Kujawskim

Zamawiający: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski  
Ul. Kościelna 1  
88-230 Piotrków Kujawski

PRZEDMIAR

Strona 5

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYGNAŁ ILOŚĆ
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	10	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,130
1	20	N006-08-05-05-00	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm podsypka piaskowa	m <sup>2</sup>	70,000
2	Podbudowy - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	10	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerz jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 JEZDNI, PARKING, ŚCIEK	m <sup>2</sup>	498,000
2	30	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm(SUMA 40 CM) wsp: R = 4,000 wsp: S = 4,000	m <sup>2</sup>	498,000
2	50	KNNR N001-02-06-04-10	Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG	m <sup>3</sup>	199,000
2	60	KNNR N001-02-08-02-10	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych(ODWÓZ GRUNTU Z UROBKU - ODLEGŁOŚĆ 25 KM wsp: S = 20,000	m <sup>3</sup>	199,000
2	70	N006-01-03-03-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4 walcem statycznym	m <sup>2</sup>	498,000
3	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
3.1	JEZDNI				
3.1	80	N006-01-11-01-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 10 cm 20 kg cementu/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	452,000
3.1	110	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m <sup>2</sup>	452,000
3.1	120	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m <sup>2</sup>	452,000
3.1	130	N006-05-02-03-00	Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	430,000
3.1	140	N006-05-02-02-00	Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	74,000
4	ELEMENTY ULIC				
4	40	N006-04-04-03-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	metr	230,000
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5	40	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	5,000