

**KOSZTORYS OFERTOWY**

CPV: 45233123-7 Drogi podrzędne

Nazwa robót: Przebudowa ulicy Dolnej w Piotrkowie Kujawskim

Zamawiający: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski  
Ul. Kościelna 1  
88-230 Piotrków Kujawski

KOSZTORYS

Strona 3

20-12-2009  
SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	10	KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,080	.....	.....
		<b>Podbudowy - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
2	10	KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 JEZDNIA, PARKING, ŚCIEK	m <sup>2</sup>	330,000	.....	.....
2	30	KNR 231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm(SUMA 40 CM)	m <sup>2</sup>	330,000	.....	.....
2	50	KNNR N001-02-06-04-10 Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG	m <sup>3</sup>	132,000	.....	.....
2	60	KNNR N001-02-08-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych(ODWÓZ GRUNTU Z UROBKU - ODLEGŁOŚĆ 25 KM	m <sup>3</sup>	132,000	.....	.....
2	70	N006-01-03-03-01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4 walcem statycznym	m <sup>2</sup>	330,000	.....	.....
3		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
3.1		<b>JEZDNIA</b>				
3.1	80	N006-01-11-01-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 10 cm 20 kg cementu/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	300,000	.....	.....
3.1	110	KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m <sup>2</sup>	300,000	.....	.....
3.1	120	KNR 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m <sup>2</sup>	300,000	.....	.....
3.1	130	N006-05-02-03-00 Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	285,000	.....	.....
3.1	140	N006-05-02-02-00 Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	37,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4		ELEMENTY ULIC				
4	40	N006-04-04-03-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	metr	150,000	.....	.....
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5	40	KNR 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa wiazów kanałowych	szk	5,000	.....	.....
OGÓLEM KOSZTORYS						.....