

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Przebudowa pomostu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Połajewie gmina Piotrków Kujawski - Remont istn. pomostu betonowego  
Adres: Połajewo, Gmina Piotrków Kujawski  
Zamawiający: Gmina Piotrków Kujawski  
ul. Kościelna 1  
88-230 Piotrków Kujawski

Opracował:  
Data opracowania:

Poziom cen:

Wartość kosztorysu:  
Podatek VAT=23%wk:  
Wartość końcowa kosztorysu:  
Słownie:

**Zakres robót zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień**

**45000000-7 – Roboty budowlane**

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

<b>LP</b>	<b>NAZWA</b>	<b>R</b>	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>KP</b>	<b>Z</b>	<b>RAZEM</b>
E1	Pomost rekreacyjny na Jeziorze Gopło w Połajewie						
E2	Budowa chodnika łączącego pomost z ścieżką pieszo-rowerową						
E3	Obsługa geodezyjna						
	<b>RAZEM</b>						

**Wartość kosztorysu:**

**Podatek VAT=23%wk:**

**Wartość końcowa kosztorysu:**

LP	PODSTAWA	OPIS	JM	ILOSC	CJ	WARTOSC
E1	45000000-7	Remont istn pomostu betonowego w Połajewie				
E1.A1		Remont istn. pomostu betonowego				
E1.A1.P1	KNNR 2 1001-0100	Tynki zewnętrzne zwykłe III kategorii na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	34,000		
E1.A1.P2	KNR-W 4-01 0211-0300	ANAL. Skucie nierówności betonu	m2	3,000		
E1.A1.P3	KNNR 4 1407-0200	Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wysokości do 3 m	m2	6,300		
E1.A1.P4	KNNR 4 1408-0200	Ręczne układanie mieszanki betonowej w ścianach prostych i łukowych. Transport mieszanki betonowej japonkami - Beton B20 z uszczelniaczem W6, F100	m3	1,616		

**Wartość kosztorysu:**

**Podatek VAT=23%wk:**

**Wartość końcowa kosztorysu:**