

PRZEDMIAR OFERTOWY

CPV: 45233123-7 Drogi podrzędne

Nazwa robót: Przebudowa ulicy Dolnej w Piotrkowie Kujawskim

Zamawiający: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
Ul. Kościelna 1
88-230 Piotrków Kujawski

PRZEDMIAR		Strona 5			20-12-2009	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	SYKAL
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	10	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,080	
2 Podbudowy - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	10	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 JEZDNI, PARKING, ŚCIEK	m ²	330,000	
2	30	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm(SUMA 40 CM) wsp: R = 4,000 wsp: S = 4,000	m ²	330,000	
2	50	KNNR N001-02-06-04-10	Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG	m ³	132,000	
2	60	KNNR N001-02-08-02-10	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych(ODWÓZ GRUNTU Z UROBKU - ODLEGŁOŚĆ 25 KM wsp: S = 20,000	m ³	132,000	
2	70	N006-01-03-03-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4 walcem statycznym	m ²	330,000	
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
3.1 JEZDNI						
3.1	80	N006-01-11-01-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 10 cm 20 kg cementu/m ²	m ²	300,000	
3.1	110	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	300,000	
3.1	120	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m ²	300,000	
3.1	130	N006-05-02-03-00	Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	285,000	
3.1	140	N006-05-02-02-00	Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	37,000	
4 ELEMENTY ULIC						
4	40	N006-04-04-03-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	metr	150,000	
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
5	40	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	5,000	