

Firma Projektowa EKOSAN -
PROJEKT 85-094 Bydgoszcz
ul. C.Skłódowskiej 32A/64

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Przebudowa pomostu wraz z infrastrukturą
towarzystającą w Połajewie gmina Piotrków
Kujawski - Remont istn. pomostu betonowego
Adres: Połajewo, Gmina Piotrków Kujawski
Zamawiający: Gmina Piotrków Kujawski
ul. Kościelna 1
88-230 Piotrków Kujawski

Opracował: Pawelska Ewa
Data opracowania: 06.2011



Zakres robót zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień
45000000-7 – Roboty budowlane

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	45000000-7	Remont istn pomostu betonowego w Połajewie 0,000		0,000	0,000
A1		Remont istn. pomostu betonowego 0,000		0,000	0,000
P1	KNNR 2 1001-0100	Tynki zewnętrzne zwykłe III kategorii na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 34,000	m2		34,000
P2	KNR-W 4-01 0211-0300	ANAL. Skucie nierówności betonu 3,000	m2		3,000
P3	KNNR 4 1407-0200	Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wysokości do 3 m 3,1*1,8 1,8*0,2*2	m2 m2	5,580 0,720	6,300
P4	KNNR 4 1408-0200	Ręczne układanie mieszanki betonowej w ścianach prostych i lukowych. Transport mieszanki betonowej japonkami - Beton B20 z uszczelniaczem W6, F100 3,1*1,8*0,2 0,5	m3 m3 m3	1,116 0,500	1,616