

ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH I INSTALACYJNYCH

Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości :

BYCZ, TROJACZEK, STAWISKA, WINCENTOWO, TEODOROWO

GMINA PIOTRKÓW KUJAWSKI

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - ETAP II CZĘŚĆ 2

Lp.	Numery przyłączy	Długość przyłącza wodociągowego				Wykop ręczny w obudowie ścianką szczerłą do 3 m	Pow. obudowy ścianką stalową	Wykop mechan. w obudowie stalowej	Pow. obud. stal. przy wyk. mech.	Ilość przyłączy	Typ przyłącza		Średnica nawierтки						Trójnik 40/32	Remont nawierz. przy robotach na przłączach			Mechaniczne zasypianie wykopów	Ręczne zasypianie wykopów głęb. do 3 m	Mechaniczne i ręczne zagęszczenie urobku	Kolizja z uzbrojeniem podziemnym					
		PE o śr. 32 mm	PE o śr. 40 mm	PE o śr. 50 mm	PE o śr. 63 mm						E	D	φ 110/32	φ 110/40	φ 110/50	φ 110/63	φ 90/32	φ 90/40		trylinkowa beton	z płyt chodnik.	z kostki brukowej				Razem	w tym				
																											[m]	[m]	[m]	[m]	[m2]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
14	34	25	-	-	-	32	64	8	16	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	32	40	1	1	-	-		
15	35, 36	34	-	-	-	43	86	11	22	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	5	-	-	11	43	54	-	-	-	-		
16	37	25	-	-	-	32	64	8	16	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	32	40	-	-	-	-		
17	38, 39, 40, 41, 42	79	24	-	-	82	164	21	42	5	-	5	3	1	-	-	-	-	1	15	-	-	21	82	103	2	2	-	-		
	RAZEM	163	24	-	-	189	378	48	96	9	-	9	7	1	-	-	-	-	1	20	-	-	48	189	237	3	3	-	-		
	OGÓŁEM	187																													

inż. Kazimierz Cybulski
62-510 Komin, ul. Szelegowskiego 7/5
Upr. proj. i wyk. w spec. inż.-inż.
Nr LAN 73 8346/II/21/86