ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH
DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W M. PIOTRKÓW KUJAWSKI UL. SPORTOWA

RUROCIĄGI DESZCZOWE

Nazwa kolektora	Dł. rurociągu deszczowego - rura PCV o śr. 500 mm [m]	PCV o śr. 400 mm [m]	PCV o śr. 315 mm [m]	Wykop ręczny głęb. 1,5-3,0 m [m3]	Pow. deskowania głęb. do 3,0 m [m2]	Wykop mechan. w szal. stal. [m3]	Pow. obud. stal. przy wykopie mech. [m2]	Wywóz urobku z załadow. na odl. 2 km [m3]	Dowóz urobku z załad. na odl. 2 km [m3]	Dowóz pospólki z odl. 2 km na podsypkę [m3]	Remont nawierz.przy robotach na ruroc. deszcz. asfaltowa [m2]	trylinkowa beton [m2]	z płyt chodnik. [m2]	z kostki brukowej [m2]	Mecha-niczne zasyp. wykopów [m3]	Ręczne zasyp. wykopów głęb. 1,5 m - 3,0 m [m]	Mechaniczne i ręczne zagęszcz. urobku [m3]	Rozplant. nadmiaru urobku	Kolizja z uzbrojeniem podziemnym Razem [szt]	w tym kabel elektr. [szt]	kabel telefon. [szt]	inne [szt]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
D - 1	-	484	443	790	1580	1845	3690	1081	850	139	-	-	-	-	1683	721	2404	1081	23	-	2	21
Razem		**927**																				