ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH
DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W M. PIOTRKÓW UL. PARKOWA

RUROCIĄGI DESZCZOWE

Nazwa kolektora	Dł. rurociągu deszczowego - rura PCV o śr. 500 mm [m]	PCV o śr. 400 mm [m]	PCV o śr. 315 mm [m]	Wykop ręczny głęb. 1,5-3,0 m [m3]	Pow. deskowania głęb. do 3,0 m [m2]	Wykop mechan. w szal. stal. [m3]	Pow. obud. stal. przy wykopie mech. [m2]	Wywóz urobku z załadow. na odl. 2 km [m3]	Dowóz urobku z załad. na odl. 2 km [m3]	Dowóz pospólki z odl. 2 km na podsypkę [m3]	Remont nawierz.przy robotach na ruroc. deszcz. asfaltowa [m2]	trylinkowa beton [m2]	z płyt chodnik. [m2]	z kostki brukowej [m2]	Mecha--niczne zasyp. wykopów [m3]	Ręczne zasyp. wykopów głęb. 1,5 m - 3,0 m [m]	Mechaniczne i ręczne zagęszcz. urobku [m3]	Rozplant. nadmiaru urobku [m3]	Kolizja z uzbrojeniem podziemnym Razem [szt]	w tym kabel elektr. [szt]	kabel telefon. [szt]	inne [szt]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
D -1	-	575	391	768	1536	1793	3586	1819	1536	174	950	-	-	-	1595	683	2278	1819	8	1	2	5
Razem		**966**																				