

KOSZTORYS OFERTOWY

Rodzaj robót: Drogowa

Inwestycja: Przebudowa drogi Słuchaj - Wincentowo (Skrzynki - Wymysłowo) od km 0+000 do km 0+500

Adres: Wymysłowo - Stawiska, 88-230 Piotrków Kujawski,

Inwestor: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
Adres: Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski,

Wykonawca:
Adres:

Stawka robocizny: zł

Narzuty: Kp = %(R+S)
Kz = %(M)
Z = %(R+S)

Data opracowania

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (PO) = 23%WK:

..... zł

..... zł

Wartość końcowa:

..... zł

Słownie:

Wykonawca

Kosztorys - widok uproszczony

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		ZJAZDY				
1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność=0,75	m2	23,000		
1.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - na odległość wg. oferenta.	m3	3,450		
1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	23,000		
1.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	23,000		
1.5	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	23,000		
2		JEZDNIA				
2.1	KNR 2-31 0101-01 + 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm - jezdnia	m2	103,400		
2.2	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV - jezdnia	m2	80,000		
2.3	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV - jezdnia Krotność=0,5	m2	1 840,000		
2.4	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - na odległość wg. oferenta.	m3	231,020		
2.5	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	2 023,400		
2.6	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2 023,400		
2.7	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 17 cm - jezdnia	m2	2 023,400		
2.8	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia	m2	2 023,400		
2.9	KNNR 6 1003-0201	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej.	m2	2 023,400		
3		POBOCZA				
3.1	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV - pobocza Krotność=0,5	m2	496,500		
3.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - na odległość wg. oferenta.	m3	24,825		
3.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	496,500		
3.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	496,500		
4		ROBOTY UZUPELNIAJĄCE				
4.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,500		
4.2	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000		
4.3	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.	1,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (PO) = 23%WK:

Wartość końcowa:

..... zł
..... zł
..... zł

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1					
ZJAZDY					
1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		23,000
	Krotność=0,75	7.2+15.8	m2	23,000	
1.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - na odległość wg. oferenta.	m3		3,450
		23*0.15	m3	3,450	
1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		23,000
		23	m2	23,000	
1.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		23,000
		23	m2	23,000	
1.5	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		23,000
		23	m2	23,000	
2					
JEZDNIA					
2.1	KNR 2-31 0101-01 + 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm - jezdnia	m2		103,400
		20*4+23.4	m2	103,400	
2.2	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV - jezdnia	m2		80,000
		20*4	m2	80,000	
2.3	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV - jezdnia	m2		1 840,000
	Krotność=0,5	460*4	m2	1 840,000	
2.4	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - na odległość wg. oferenta.	m3		231,020
		103,4*0,3+80*0,2+1840*0,1	m3	231,020	
2.5	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		2 023,400
		2023.4	m2	2 023,400	
2.6	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		2 023,400
		2023.4	m2	2 023,400	
2.7	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 17 cm - jezdnia	m2		2 023,400
		2023.4	m2	2 023,400	
2.8	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia	m2		2 023,400
		2023,4	m2	2 023,400	
2.9	KNNR 6 1003-0201	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej.	m2		2 023,400
		2023,40	m2	2 023,400	
3					
POBOCZA					
3.1	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV - pobocza	m2		496,500
	Krotność=0,5	496,5	m2	496,500	
3.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - na odległość wg. oferenta.	m3		24,825
		496,5*0,05	m3	24,825	
3.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		496,500
		496,5	m2	496,500	
3.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		496,500
		496,5	m2	496,500	
4					
ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
4.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,500
		0,5	km	0,500	
4.2	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		1	kpl.	1,000	
4.3	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
1		ZJAZDY					
2		JEZDNIA					
3		POBOCZA					
4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (PO) = 23%WK:

..... zł

..... zł