

**ZP.271.7.8.2016.TC**

**Wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA** w przetargu nieograniczonym na : **Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim.**

*W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:*

*„Dotyczy wykonania zadania: Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim.*

1. *Dot. wyceny urządzeń placu zabaw  
Jakiej konstrukcji mają być urządzenia placu zabaw? ( drewno klejone/ metal?)  
Daszki i boki z wypełnienia HDPE?  
Ślizg ze stali nierdzewnej?  
Na rysunku planu placu zabaw wszędzie wrysowano trawę, czy pod urządzeniami ma być nawierzchnia bezpieczna np. piasku?*

**Odp. Odp. Zamawiający zamieścił na stronie szczegóły dotyczące urządzeń zabawowych a także szczegóły dotyczące miejsc gdzie wino być wykonana nawierzchnia trawiasta, a gdzie nawierzchnia bezpieczna oraz sposób jej wykonania.**

2. *Dot. wyceny wyposażenia  
Czy w wycenie ujmować ławkę skrzynkową 972x320x1050 mm 5 szt., która znajduje się w zestawieniu materiałów wyposażenia a nie jest wpisana w tabeli na rysunku wyposażenia?*

**Odp. Proszę do wyceny nie ujmować w/w ławki skrzynkowej – błędnie ujęta w kosztorysie nakładczym**

3. *Dot. wymiarów przekrojów poprzecznych prefabrykowanych wiązarów dachowych  
Czy Zamawiający może udostępnić wymiary przekrojów poprzecznych prefabrykowanych wiązarów dachowych?*

**Odp. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej [www.bip.piotrkowkujawski.pl](http://www.bip.piotrkowkujawski.pl) szczegółowe rysunki więźby dachowej.**

4. *Dot. ścianki przesuwnej między salami nr 3 i 4  
Czy Zamawiający może udostępnić parametry w/w ścianki przesuwnej?*

**Odp. Na rysunku nr 15 przedstawiono rzut ścianki z lokalizacją parkowania. Zamawiający zamieścił na stronie szczegóły dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych ścianki mobilnej pomiędzy salą nr 3 i 4.**

5. Dot. parapetów wewnętrznych

W opisie technicznym do projektu wykonawczego w pkt. 8.17. Parapety jest napisane, że parapety należy wykonać z płyt MDF w kolorze białym, natomiast w pkt. 14 Roboty wykończeniowe znajduje się informacja, iż parapety należy wykonać z PCV. Proszę o sprecyzowanie jakie parapety wewnętrzne przyjąć do wyceny.

**Odp. W opisie do projektu wykonawczego w punkcie 8.17. błędnie opisano wykończenie parapetów jako z płyty MDF. Parapety wewnętrzne należy wykonać ze spienionego PCV.**

6. Dot. drzwi do pomieszczenia „Skład opału” „Pom. Na żużel”

Czy w wycenie drzwi do w/w pomieszczeń uwzględnić tuleje wentylacyjne ( zgodnie z projektem zestawieniem stolarki drzwi D4 i D5). Producent drzwi ppoż zakwestionował występowanie tulei wentylacyjnych w w/w drzwiach, ponieważ spowodowałyby one utratę ich odporności ogniowej.

**Odp. W drzwiach pożarowych należy zamiast tulei zastosować specjalne kratki o odpowiedniej odporności pożarowej.**

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

BURMISTRZ  
mgr Sławomir Henryk Bogucki

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną otrzymania niniejszego pisma.

Nr faxu: 054 2655 112 , Adres email: [zpos@piotrkowkujawski.pl](mailto:zpos@piotrkowkujawski.pl)