

Piotrków Kujawski, dnia 2010-05-07

ZP - 341 – K – 5 / 1 /2010

**Wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA** przetargu na : **Budowa kompleksu dwóch boisk w Piotrkowie Kujawskim w ramach programu „ Moje boisko – Orlik 2012”.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1) Czy Wykonawcy mają w wycenie uwzględnić wykonanie złącza kablowego, czy też roboty z tym związane wykona zakład energetyczny na koszt Zamawiającego?

**Odp.: Stałe złącze kablowe do zasilania kompleksu dwóch boisk w Piotrkowie Kujawskim w ramach programu „ Moje boisko – Orlik 2012” wykona zakład energetyczny na koszt Zamawiającego. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z dziełem III SIWZ w przypadku zapotrzebowanie zasilania placu budowy w energię elektryczną bądź zasilanie w wodę Wykonawca winien załatwić wszelkie formalności związane z podłączeniem przyłącza oraz ich wykonanie a także ureguluje należności za wykonanie przyłączy a także za zużytą energię i wodę.**

2) W przedmiarze w poz. 71 przyjęto 30 szt. opraw oświetleniowych ze źródłem światła 250W, Na rysunku EI widocznych jest 36 szt. opraw, natomiast na rysunku E3 zaznaczono 24 oprawy. Ponadto w opisie technicznym do projektu oświetlenia w pkt 3.3 widnieje zapis o zastosowaniu oprócz projektorów ze źródłem światła 250W również projektorów ze źródłem światła 400W. Ile opraw i z jakim źródłem światła należy przyjąć do wyceny?

**Odp.: Do wyceny należy przyjąć 36 opraw o mocy 250 W na 10 słupach przy zapewnieniu wymaganych programem ORLIK 2012 minimalnych wartości natężenia oświetlenia boisk.**

3) W przedmiarze w poz. 32 jest przyjęta 1 furtka, natomiast wg projektu w ogrodzeniu występują 2furtki. Ile sztuk furtek należy przyjąć do wyceny?

**Odp.: Do wyceny należy przyjąć 3 furtki – zgodnie z projektem oraz dziełem III SIWZ.**

4) W przedmiarze w poz. 43 przyjęto jako wyposażenie budynku sanitarno - szatniowego 20 szt szafek szatniowych W opisie technicznym do projektu zagospodarowania terenu w pkt. 6 wymienionych jest 28 szt szafek. Jaką ilość szafek należy przyjąć do wyceny?

**Odp.: Do wyceny należy przyjąć 28 szafek ubraniowych.**

5) W projekcie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej z drenażem na rys. nr 6 pokazany jest profil połączenia rurą PVC śr. 200 mm dług. 10,45 m studni betonowej o śr, 800 mm (studnia dla wpustu drogowego oznaczonego jako Wpl) ze studnią D3. W przedmiarze brak jest pozycji dotyczących wykonania studni z wpustem oraz jej połączenia ze studnią D3. Czy należy uwzględnić wykonanie tych robót w wycenie?

**Odp.: Należy uwzględnić wykonanie tych robót w wycenie**

**Jednocześnie Zamawiający prosi aby Wykonawcy szczególną uwagę zwrócili na dział III SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.**

Z up. **BURMISTRZA**  
Sekretarz Miasta i Gminy  
*mgr Jarosław Waszak*  
mgr Jarosław Waszak

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu otrzymania niniejszego pisma. Nr faxu: 054 2655 112.