

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na : **Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Władysława Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 roku, poz. 907z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z rozdziałem 6 do SIWZ na zadania pn. **Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Władysława Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim**, kierując do Zamawiającego następujące zapytania:

1 Czy Zamawiający zezwoli na stosowanie kruszywa wapiennego do podbudowy z kruszywa łamanego? Na potrzeby realizacji zadania potrzeba ok. 550 Mg kruszywa melafirowego (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi) a minimalna ilość transportu kolejowego wynosi przeciętnie 1400 – 1600 Mg, w związku z czym Wykonawca przy wycenie robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa musi uwzględnić zakup ponad dwukrotnie większej ilości kruszywa i jeszcze odwóz nadmiaru kruszywa, co będzie skutkowało zawyżeniem wartości wykonania robót.

Odp. Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na stosowanie kruszywa wapiennego zamiast kruszywa łamanego (melafirowego) do wykonania podbudowy.

2. Proszę o informację czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie typowych prostokątnych skrzynek dla wpustów deszczowych?

Odp. Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie typowych prostokątnych skrzynek dla wpustów ulicznych z kratą mocowaną do korpusu za pomocą rygla przykręcanego za pomocą klucza. Montowane wpusty winny być klasy D-400 o obciążeniu 400 kN.

3. Zgodnie z szczegółami konstrukcyjnymi A,C,D i F pod obrzeżami i krawężnikami na ławie betonowej należy wykonać warstwę podsypki z piasku gr. 5 cm. Proszę o dodanie takiego zakresu robót do kosztorysu.

Odp. Do wyceny przedmiotu zamówienia należy przyjąć wykonanie warstwy podsypki z piasku gr. 5 cm - zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym

4. Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi należy ustawić znaki: A-7 – 1szt., D-6- 2 szt., D-41 – 1szt., A-11a – 4 szt., T-1 – 4 szt., co daje łączną ilość tablic 13 szt. Proszę o zwiększenie ilości znaków w poz. 1.7.2 z 9 na 13 szt.

Odp. Do wyceny przedmiotu zamówienia należy przyjąć wykonanie montażu 9 szt. znaków drogowych oraz pominiętych w kosztorysie 4 szt. tablic T-1.

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Skonieczny

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną otrzymania niniejszego pisma.

Nr faxu: 054 2655 112, Adres email: zpos@piotrkowkujawski.pl