

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu na :
Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Władysława Łokietka i Wypycha w Piotrkowie
Kujawskim.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 roku, poz. 907z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

„zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ na w/w zadaniu.

1. Zgodnie z planem sytuacyjnym należy wykonać:

- poz. 1.3.1: 172,6 mb krawężnika wystającego o wymiarach 15x30 (wg kosztorysu 159,38)

Odp. Poz. kosztorysową 1.3.1. "krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej" zmienić na wartość 156,0 mb

- poz. 1.3.3: 58,4 mb. opornika betonowego (wg kosztorysu 54,18)

Odp. Poz. kosztorysową 1.3.3. "oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej" zmienić na wartość 60,5 mb

- poz. 1.5.5: 660,93 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm (wg kosztorysu 619,68 m2.)

- poz. 1.5.7: 412,11m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm (wg kosztorysu 403,34 m2.)

- poz. 1.6.4: 150,56 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm (wg kosztorysu 132,2 m2.)

Odp. Powierzchnie nawierzchni z kostki betonowej - bez zmian zgodnie z kosztorysem.

2. Proszę o informację z jakiej kostki należy wykonać ściek przykrawężnikowy – dokumentacja wskazuje na kostkę gr. 6cm lub na kostkę 8 cm.

Odp. Ściek należy wykonać z kostki z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary typ "cegielka" - zgodnie z projektem zagospodarowania.

3. Zgodnie ze szczegółami konstrukcyjnymi A,C,D i F pod obrzeżami i krawężnikami na ławie betonowej należy wykonać warstwę podsypki z piasku gr. 5cm. Proszę o dodanie takiego zakresu robót do kosztorysu.

Odp. Należy doliczyć wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm pod krawężnikami, opornikami i obrzeżami w ilości 144,64 m².

4. Czy Zamawiający zezwoli na stosowanie kruszywa wapiennego do podbudowy z kruszywa łamanego? Na potrzeby realizacji zadania potrzeba ok. 270 Mg kruszywa melafirowego (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi) a minimalna ilość transportu kolejowego wynosi przeciętnie 1400 – 1600 Mg, w związku z czym Wykonawca przy wycenie robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa musi uwzględnić zakup ponad dwukrotnie większej ilości kruszywa i jeszcze odwóz nadmiaru kruszywa, co będzie skutkowało zawyżeniem wartości wykonania robót. Ponadto parametry kruszywa ze skał osadowych spełniają parametry podane w SST.

Odp. Zamawiający zezwala na zastosowanie kruszywa wapiennego łamanego do wykonania podbudowy pod projektowaną nawierzchnią jezdni.

5. Dotyczy wpustów wp-35 i wp-36, które znajdują się na skrzyżowaniu z ul. Wypycha – czy wchodzi one do realizacji zadania?. Jeżeli tak proszę o zwiększenie zakresu robót w kosztorysie.

Odp. Należy wykonać wpusty od Wp-37 do Wp-44 oraz Wp-35, Wp-36 (łącznie 10 szt. zgodnie z kosztorysem)

6. Proszę o załączenie opisu technicznego do projektu stałej organizacji ruchu.

Odp. Opis techniczny do stałej organizacji ruchu znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (24 załącznik do ogłoszenia – Projekt stałej organizacji ruchu)

7. Proszę o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Odp. Gwarancja na oznakowanie cienkowarstwowe poziome minimum 6 m-cy.

Ponadto Zamawiający wnosi aby w poz. kosztorysowej 1.3.2. "krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej" zmienić na wartość 26,9 mb

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Z Up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy
J. Waszak
mgr Jarosław Waszak

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną otrzymania niniejszego pisma.

Nr faxu: 054 2655 112 , Adres email: zpos@piotrkowkujowski.pl