

Opis pozycji podstawy nakładów wylczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R, M, S
145 WYIND 1/902/1 (2) Montaż kratki nawiewnych w skrzydła drzwiowe					6 szt
Razem robocizna	r-g	0,12273	0,73638		
Wkręty do metalu 3,2x40mm z łbem płaskim, ocynk.	szt	4	24,00000		
Kratka nawiewna drzwiowa z PVC 46x13,5cm (dwustronna)	szt	1	6,00000		
Materiały inne (Materiały)	%	2			
Samochód dostawczy do 0.9-t (1)	m-g	0,02	0,12000		
146 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe					32,55 m2
Razem robocizna	r-g	4,6	149,73000		
Drzwi Al zewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe pełne (panel)	m2	0,12258	3,99000		
Drzwi Al zewnętrzne przymykowe 1-skrzydłowe pełne (panel)	m2	0,07097	2,31000		
Drzwi Al zew.przymyk.2-skrzyd.-cafe oszkl. 2xP2	m2	0,24516	7,98000		
Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe oszklone (EI60)	m2	0,24516	7,98000		
Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 1-skrzydłowe oszklone (EI60)	m2	0,07097	2,31000		
Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 2-skrzydłowe oszklone P2	m2	0,24516	7,98000		
Samozamykacz do drzwi, kompletny	szt	0,31746	10,33333		
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0,24	7,81200		
Pianka poliuretanowa	kg	0,16	5,20800		
Kółki rozporowe plastikowe	szt	4,3	139,96500		
Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5-t	m-g	0,08	2,60400		
Środek transportowy (1)	m-g	0,17	5,53350		
147 KNR 202/815/6 Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa - ANALOGIA					551,9 m2
Razem robocizna	r-g	0,5417	298,96423		
Gips budowlany szpachlowy	kg	2,5	1 379,7500		
Gips budowlany zwykły	kg	1,5	827,85000		
Woda	m3	0,0027	1,49013		
Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Środek transportowy (1)	m-g	0,0039	2,15241		
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5-t	m-g	0,0029	1,60051		
148 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne					551,9 m2
Razem robocizna	r-g	0,1756	96,91364		
Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	0,259	142,94210		
Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	0,16557		
149 KNR 202/815/4 Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa - ANALOGIA					2 155,97 m2
Razem robocizna	r-g	0,5093	1 098,0355		
Gips budowlany szpachlowy	kg	2,5	5 389,9250		
Gips budowlany zwykły	kg	1,5	3 233,9550		
Narożniki ochronne perforowane AL 2500x25x25x0,75mm	szt	0,043	92,70671		
Woda	m3	0,0027	5,82112		
Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Środek transportowy (1)	m-g	0,0043	9,27067		
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5-t	m-g	0,0029	6,25231		
150 KNR 202/1506/1 Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznymi tynków gładkich, 2-krotne					1 076,14 m2
Razem robocizna	r-g	0,2253	242,45434		
Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania - kolor	dm3	0,203	218,45642		
Farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania biała	dm3	0,173	186,17222		
Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych	dm3	0,0492	52,94609		
Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Środek transportowy (1)	m-g	0,0004	0,43046		
151 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne					1 079,87 m2
Razem robocizna	r-g	0,1756	189,62517		
Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	0,276	298,04412		
Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	0,32396		