



**ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ**

Nr pręta	Średnica Ø	Długość m	Ilość prętów szt.	Suma długości		
				Ø6	Ø10	Ø16
1	10	4,97	7		34,79	
2	10	5,05	7		35,35	
3	6	1,32	38	50,16		
4	10	4,31	7		30,17	
5	10	4,38	7		30,66	
6	10	3,07	20		61,40	
7	10	3,46	20		69,20	
8	6	2,70	19	51,30		
9	16	3,61	14			50,54
10	6	1,06	40	42,40		
Długość całkowita			m	143,86	261,57	50,54
Masa mb			kg	0,222	0,617	1,58
Masa wg średnicy			kg	31,94	161,39	79,85
Masa wg gat. stali			kg	273,2		

**BETON C20/25**  
**STAL Ø A-IIIIN**

Projektowanie konstrukcji budowlanych. Wycena wartości nieruchomości		
mgr inż. Mariola Napiórkowska		
87-800 Włocławek, ul. Warszawska 7/9/17		
kom. 881 326 754 e-mail: mariola.napiorkowska@op.pl		
Zadanie	Budowa budynku przedszkola publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	
Adres Inwestycji	Piotrków Kujawski, ul. Poznańska	dz. Nr 298/3
Inwestor	Gmina Piotrków Kujawski	02.2016 r.
Rysunek	Klatka schodowa	skala 1:20
Branża	konstrukcja	nr rys.
Projektowała	mgr inż. Mariola Napiórkowska upr.projekt. UAN-NB-8386-5/94/86 Wk	
		<b>K-8</b>