

## KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Nazwa robót: Przebudowa ulicy Parkowej w Piotrkowie Kujawskim

Zamawiający: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski  
Ul. Kościelna 1  
88-230 Piotrków Kujawski

Poziomy cen:

poziom cen robocizny .....  
stawka robocizny kalkulacyjnej .....  
poziom cen materiałów .....  
poziom cen sprzętu .....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
zysk od R+S+Ko .....  
dopłata / opust od całości ..... %  
podatek VAT ..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
KOSZTORYS OFERTOWY**

CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Nazwa robót: Przebudowa ulicy Parkowej w Piotrkowie Kujawskim

Zamawiający: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski  
Ul. Kościelna 1  
88-230 Piotrków Kujawski

poziom cen robocizny .....  
 stawka robocizny kalkulacyjnej .....  
 poziom cen materiałów .....  
 poziom cen sprzętu .....  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
 zysk od R+S+Ko .....  
 dopłata / opust od całości ..... %  
 podatek VAT ..... %

KOSZTORYS

Strona 2

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAL	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM	
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	ROBOTY ZIEMNE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
3	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
3.1	DROGA	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
3.2	ZJAZDY	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
3.3	CHODNIK	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
4	ELEMENTY ULIC	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
OGÓLEM		.....	.....	.....	.....	.....	.....	
OGÓLEM NETTO							.....	.....
Podatek VAT							.....	.....
OGÓLEM Z PODATKIEM VAT .....							.....	.....

**KOSZTORYS OFERTOWY**

CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Nazwa robót: Przebudowa ulicy Parkowej w Piotrkowie Kujawskim

Zamawiający: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski  
Ul. Kościelna 1  
88-230 Piotrków Kujawski

KOSZTORYS

Strona 3

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	10	KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	1,400	.....	.....
1	20	KNR 231-08-13-03-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	600,000	.....	.....
1	30	KNR 231-08-15-01-00 Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	650,000	.....	.....
1	40	KNR 231-08-14-02-00 Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej	metr	600,000	.....	.....
1	50	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ladowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m <sup>3</sup>	75,000	.....	.....
1	60	KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	75,000	.....	.....
1	70	KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką	m <sup>3</sup>	75,000	.....	.....
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>						
2	20	KNR 201-02-18-01-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 na odkład - wbudowanie na miejscu	m <sup>3</sup>	38,000	.....	.....
2	60	KNR 201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg - DOWÓZ PIASKU NA WYMIANE GRUNTU	m <sup>3</sup>	2441,000	.....	.....
2	70	KNR 201-02-14-03-10 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2	m <sup>3</sup>	2441,000	.....	.....
2	80	KNR 201-02-36-03-00 Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami grunt sypki kat 1-3	m <sup>3</sup>	2441,000	.....	.....
<b>3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>						
<b>3.1 DROGA</b>						
3.1	10	N006-01-08-02-01 Mechanicznie wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową standard 2 wywrotką 15 Mg	Mg	683,000	.....	.....
3.1	20	N006-01-08-05-01 Dodatek za każdy 1 km przewozi mieszanki ponad 5 km wywrotką 15 Mg	Mg	683,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.1	30	KNR 231-10-04-07-00 Skropienie nawierzchni EMULSJĄ 0,5kg/m2	m <sup>2</sup>	6828,000	.....	.....
3.1	40	KNR 231-03-11-05-00 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m <sup>2</sup>	6828,000	.....	.....
3.1	50	KNR 231-03-11-06-00 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm -CAŁKOWITA GRUBOŚĆ 4 CM	m <sup>2</sup>	6828,000	.....	.....
3.1	60	N006-03-08-07-01 Dodatek za 1 km przewozu mieszanki ponad 5 km samochód 10 Mg	Mg	683,000	.....	.....
3.1	70	KNR 231-03-11-05-00 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm- ODTWORZENIE SKRZYŻOWANIA	m <sup>2</sup>	550,000	.....	.....
3.1	80	KNR 231-03-11-06-00 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm -CAŁKOWITA GRUBOŚĆ 4 CM	m <sup>2</sup>	550,000	.....	.....
3.1	90	N006-03-08-07-01 Dodatek za 1 km przewozu mieszanki ponad 5 km samochód 10 Mg	Mg	55,000	.....	.....
<hr/>						
3.2	ZJAZDY					
<hr/>						
3.2	10	KNR 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m <sup>2</sup>	1060,000	.....	.....
3.2	20	KNR 231-01-14-06-00 Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm (CAŁKOWITA GRUBOŚĆ 15 CM)	m <sup>2</sup>	1060,000	.....	.....
3.2	30	N006-05-02-03-01 Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowe grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	1060,000	.....	.....
<hr/>						
3.3	CHODNIK					
<hr/>						
3.3	10	KNR 231-01-05-03-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m <sup>2</sup>	2011,000	.....	.....
3.3	20	KNR 231-01-05-04-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm	m <sup>2</sup>	2011,000	.....	.....
3.3	30	N006-05-02-02-00 Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	1500,000	.....	.....
3.3	40	N006-05-02-02-01 Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	505,000	.....	.....
3.3	50	N006-05-02-02-00 Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem DO ODDTWORZENIA	m <sup>2</sup>	100,000	.....	.....
<hr/>						
4	ELEMENTY ULIC					
<hr/>						
4	10	KNR 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	2245,000	.....	.....
4	11	KNR 231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej ZJAZDY	metr	769,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	SYKAL WARTOŚĆ
4	20	KNR 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	1051,000	.....	.....
OGÓLEM KOSZTORYS						.....