

KOSZTORYS OFERTOWY

Branża kosztorysu: WSZYSTKIE

Inwestycja: PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBOROWCU - ROBOTY
UZUPEŁNIAJĄCE

Adres: ZBOROWIEC DZ. NR 131/ 1
88-230 PIOTRKÓW KUJAŃSKI

Inwestor: MIASTO I GMINA PIOTRKÓW KUJAŃSKI
Adres: KOŚCIELNA 1
88-230 PIOTRKÓW KUJAŃSKI

Wykonawca:
Adres:

Sporządził: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INŻ. WOJCIECH DZIERŻAWSKI

Sprawdził:

Poziom cen: IV kwartał 2011

Data opracowania 06.02.2012

Wartość kosztorysu: 0,00zł
VAT (VAT) = 23%WK 0,00zł
Wartość końcowa kosztorysu: 0,00zł

Słownie zero zł zero gr

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY UZUPELNIAJĄCE			
1.1	KNR-I 0-18 2611-0700	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej (0,67*19,28)*2+10,4	m2 m2	36,235	36,235
1.2	KNR-I 0-18 2613-0301	Układanie paneli PCV na gotowym ruszcie. 36,235	m2 m2	36,235	36,235
1.3	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) (10.88*2+11.59*2+1.95*2+3.45*4+4.22*2+4.98*2+4.47*2+1.63*2+1.2*2+1.22*2)*1.6+(6,29*2+4*2+2,47*2+1,2*2+2,47*2+1,7*2+1,41*2+1,19*2+1,41*2+1,2*2)*1,2	m2 m2	212,944	212,944

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY UZUPELNIAJĄCE				
1.1	KNR-I 0-18 2611-0700	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej	m2	36,235		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
M 2	2641900-060	Łaty iglaste nasyczone 38x50 mm kl.II	m3			
M 3	1343203-020	Wkręty do drewna 6x80 mm	szt.			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	30000-148	Środek transportowy	m-g			
S 6	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g			
1.2	KNR-I 0-18 2613-0301	Układanie paneli PCV na gotowym ruszcie.	m2	36,235		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
M 2	1565610-050	Panele winylowe typu Siding (białe)	m2			
M 3	1331099-033	Gwoździe aluminiowe	kg			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	30000-148	Środek transportowy	m-g			
S 6	34000-148	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g			
1.3	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	212,944		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
M 2	1740103-033	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg			
M 3	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			

Wartość kosztorysu:

VAT (VAT) = 23%WK

Wartość końcowa kosztorysu: