

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa chodnika w ulicach Plac Sienkiewicza, Strażackiej i Nadgoplańskiej w Piotrkowie Kujawskim.

Lp.	Opis robot	Jedn. miary		Cena jednostkowa	Wartość
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45100000-8					
	D-01.02.04				
1	Wykonanie rozbiórki istniejącego krawężnika ulicznego wraz ławą	mb	166,00		
	D-01.02.04				
2	Wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości 8 cm na zjeździe	m ²	25,00		
	D-01.02.04				
3	Wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni z płyt betonowych o grubości 20 cm	m ²	69,00		
	D-01.02.04				
4	Wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 35x35	m ³	379,00		
	D-01.02.04				
5	Wywózka samochodami z ładunkiem i wyładunkiem gruzu poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	57,00		
WYKONANIE ZJAZDÓW 45233000-9					
	D-02.01.01				
6	Wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni wraz z wywozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	16,00		
	D-04.01.01				
7	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m ²	69,00		
	D-08.01.01				
8	Ustawienie krawężnika wtopionego 12*25 na podsypce cementowo - piaskowej bez ław	mb	48,00		
	D-08.01.01				
9	Wykonanie ławy betonowej z Betonu C15/20 zwykłej	m ²	2,00		
	D-04.02.01				
10	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm	m ²	69,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis robót	Jedn. miary		Cena jednostkowa	Wartość
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
	D-04.06.01B				
11	Wykonanie podbudowy betonowej z Betonu C15/20 o grubości 15,0cm zdylatowana				
		m ²	69,00		
	D-08.02.02				
12	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej o grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej - kolorowej				
		m ²	69,00		
WYKONANIE CHODNIKÓW CPV 45233000-0					
	D-04.01.01				
13	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni				
		m ²	379,00		
	D-08.03.01				
14	Ustawienie obrzeża betonowego 8*30 na chodnikach				
		mb	89,00		
	D-08.01.01				
15	Ustawienie krawężnika ulicznego 15*30 z uzupełnieniem szczeliny.				
		mb	119,00		
	D-08.01.01				
16	Wykonanie lawy betonowej z Betonu C15/20 z oporem				
		m ³	11,00		
	D-08.02.02				
17	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - szara				
		m ²	379,00		
	D-03.02.01				
18	Regulacja urządzeń obcych - studzienki telefoniczne				
		szt.	5,00		

razem
podatek VAT
razem z podatkiem