

Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY ULICACH PLAC SIENKIEWICZA, STRAŻACKIEJ I NADGOPLAŃSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze				
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy przebudowie ulicy Strażackiej	km	0,35		
Razem dział:						
2	45100000-8	Roboty przy nawierzchni chodników				
2 d.2	D.02.00.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	317,00		
3 d.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	679,00		
4 d.2	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	679,00		
5 d.2	D.08.03.01	Obrzeża betonowe na ławie betonowej o wymiarach 30x8 cm przy chodnikach	m	823,00		
Razem dział:						
3	45233226-9	Roboty przy nawierzchni zjazdów				
6 d.3	D.04.01.01	Koryta o gł. 20 cm pod naw zjazdów pow 156 parking 132	m2	282,00		
7 d.3	D.02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.	m3	144,00		
8 d.3	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające, wtopione, opornik bez ław na podsypce piaskowej	m	240,00		
9 d.3	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	13,80		
10 d.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m2	282,00		
11 d.3	D.04.06.01B	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	282,00		
12 d.3	D.08.02.02	Nawierzchnia zjazdów i parkingu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	282,00		
Razem dział:						
RAZEM						
PODATEK VAT						
WARTOSC KONCOWA						

SLOWNIE