

PRZEDMIAR OFERTOWY

CPV: 45233124-4 Drogi dojazdowe

Nazwa robót: Utwardzenie ulicy Ogrodowej w Piotrkowie Kujawskim

Zamawiający: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
Ul. Kościelna 1
88-230 Piotrków Kujawski

PRZEDMIAR		Strona 5			19-12-2009	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN M I A R Y	I Ł O Ś Ć	
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	10	KNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,185	
2 Podbudowy - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	10	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 JEZDNIA, PARKING, ŚCIEK	m ²	860,000	
2	30	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm(SUMA 40 CM) wsp: R = 4,000 wsp: S = 4,000	m ²	860,000	
2	50	KNNR N001-02-06-04-10	Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG	m ³	344,000	
2	60	KNNR N001-02-08-02-10	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych(ODWÓZ GRUNTU Z UROBKU - ODLEGŁOŚĆ 25 KM wsp: S = 20,000	m ³	344,000	
2	70	N006-01-03-03-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4 walcem statycznym	m ²	860,000	
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
3.1 JEZDNIA						
3.1	80	N006-01-11-01-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 10 cm 20 kg cementu/m ²	m ²	780,000	
3.1	110	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	780,000	
3.1	120	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m ²	780,000	
3.1	130	N006-05-02-03-00	Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	743,000	
3.1	140	N006-05-02-02-00	Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	37,000	
4 ELEMENTY ULIC						
4	40	N006-04-04-03-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	metr	150,000	
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
5	40	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	3,000	

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233124-4 Drogi dojazdowe

Nazwa robót: Utwardzenie ulicy Ogrodowej w Piotrkowie Kujawskim

Zamawiający: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
Ul. Kościelna 1
88-230 Piotrków Kujawski

Poziomy cen:

poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+K+O
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233124-4 Drogi dojazdowe

Nazwa robót: Utwardzenie ulicy Ogrodowej w Piotrkowie Kujawskim

Zamawiający: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
Ul. Kościelna 1
88-230 Piotrków Kujawski

poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

KOSZTORYS		Strona 2					19-12-2009
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAL	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2	Podbudowy - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
3.1	JEZDNIĄ
4	ELEMENTY ULIC
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
OGÓLEM	
OGÓLEM NETTO						

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233124-4 Drogi dojazdowe

Nazwa robót: Utwardzenie ulicy Ogrodowej w Piotrkowie Kujawskim

Zamawiający: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
Ul. Kościelna 1
88-230 Piotrków Kujawski

KOSZTORYS		Strona 3			19-12-2009	
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	10	KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,185
2 Podbudowy - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	10	KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 JEZDNIA, PARKING, ŚCIEK	m ²	860,000
2	30	KNR 231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm(SUMA 40 CM)	m ²	860,000
2	50	KNNR N001-02-06-04-10 Roboty ziemne z hald koparką podsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 10 MG	m ³	344,000
2	60	KNNR N001-02-08-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych(ODWÓZ GRUNTU Z UROBKU - ODLEGŁOŚĆ 25 KM	m ³	344,000
2	70	N006-01-03-03-01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4 walcem statycznym	m ²	860,000
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
3.1 JEZDNIA						
3.1	80	N006-01-11-01-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 10 cm 20 kg cementu/m ²	m ²	780,000
3.1	110	KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	780,000
3.1	120	KNR 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m ²	780,000
3.1	130	N006-05-02-03-00 Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	743,000
3.1	140	N006-05-02-02-00 Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	37,000

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	SYKAL WARTOŚĆ
4	ELEMENTY ULIC						
4	40	N006-04-04-03-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	metr	150,000
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
5	40	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	3,000
OGÓLEM KOSZTORYS						