
PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ - DOJAZD DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAMACH
ZADANIA - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M.PIOTRKÓW
KUJAWSKI
ADRES INWESTYCJI : m.PIOTRKÓW KUJAWSKI, OBRĘB PIOTRKÓW KUJAWSKI, POW.RADZIEJOWSKI,
WOJ.KUJAWSKO-POMORSKIE
INWESTOR : MIASTO I GMINA PIOTRKÓW KUJAWSKI
ADRES INWESTORA : UL. KOŚCIELNA 1 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech.Elżbieta Szymańska
DATA OPRACOWANIA : 2017-10-30

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-10-30

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi wewnętrznej - dojazd do oczyszczalni ścieków w ramach zadania - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim						
1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0.1550		
2	BCD D-04.01.01.11.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m ²	651.0000		
3	KNNR 6 0113-05	Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm	m ²	325.5000		
4	BCD D-04.08.01.11.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P dowożoną z odl. do 5 km	t	46.5000		
5	BCD D-05.03.05-07	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, AC22W dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	620.0000		
6	BCD D-07.02.01-02	Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	1.0000		
7	BCD D-07.02.21-03	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.	2.0000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: