

Piotrków Kujawski, dnia 2009-09-03

ZP - 341 - K - 17 / 1 / 09

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu na :
PRZEBUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM – ETAP I**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1) Prosimy o określenie czy Zamawiający zamierza pobierać opłaty za zajęcie pasa drogowego (§3 Projektu Umowy).

Odp.: Zamawiający nie będzie pobierać opłat za zajęcie pasa drogowego.

2) Czy na w-wy podbudowy z kruszywa łamanego średniotwardego (kategoria ruchu KR-1-2) można zastosować kruszywo wapienne?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody zastosowania na warstwy podbudowy kamienia wapiennego.

3) Opis techniczny pkt 4 Uwagi końcowe mówi iż „Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarządzającego ruchem i go stosować w trakcie realizacji” natomiast zakres określony w SIWZ oraz Projekcie Umowy tego nie przewiduje. Prosimy o podanie jednoznacznego wymogu.

Odp.: Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca winien wykonać, uzgodnić i stosować w trakcie realizacji robót projekt tymczasowej organizacji ruchu. Koszt wykonania organizacji należy doliczyć do kosztu całkowitego zadania.

4) Zarówno formularz kosztorysu ofertowego jak i przedmiar zakłada na ul. XXX-Lecia PRL oraz ul. Słonecznej, odc. 0+000 - 0+175 wykonanie w-wy wiążącej gr. 6 cm natomiast przekroje konstrukcyjne podają gr. 5 cm. Prosimy o podanie jednoznacznego rozwiązania i ewentualną korektę, formularza kosztorysu ofertowego.

Odp.: Warstwę wiążącą na ul. XXX-Lecia PRL oraz ul. Słonecznej, odc. 0+000 - 0+175 należy wykonać zgodnie z założeniami kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robót czyli grubości 6 cm.

5) Załączony przedmiar robót (i kosztorys) do etapu, który jest przedmiotem przetargu zakłada w dziale VI Chodniki poz. 4 Przełożenie istniejącej trylinki na placu postojowym ul. XXX-Lecia PRL na pow. 187,5m², zakresu tego brak w kosztorysie ofertowym. SIWZ oraz załączonym przedmiarze na cały zakres robót. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu i ewentualną korektę formularza kosztorysu ofertowego.

Odp.: Należy przyjąć przełożenie istniejącej trylinki na placu postojowym ul. XXX-Lecia PRL na pow. 187,5m², poprawiony kosztorys ofertowy zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

6) Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie na chodnikach pod kostkę warstwy podsypki cementowo - piaskowej gr. 5 cm, natomiast przedmiar i kosztorys ofertowy odpowiednio 5 + 4 cm (dział 6 Chodniki poz. nr 1 i 2). Prosimy o korektę.

Odp.: Należy przyjąć wykonanie na chodnikach pod kostkę warstwy podsypki cementowo - piaskowej gr. 5 cm + 4 cm zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny