

Piotrków Kujawski, dnia 2011-04-18

ZP.271.2.1.2011.TC

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu na :
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W
PIOTRKOWIE KUJAWSKIM**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Dotyczy: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH KASPROWICZA, MOKREJ, MOSTOWEJ, PARKOWEJ, 11 LISTOPADA, ŚW. DUCHA, SŁONECZNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH MOSTOWEJ, PARKOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP II

Proszę o udzielenia wyjaśnień dotyczących przedmiotowego zagadnienia:

- Materiały przetargowe nie zawierają konieczności wymiany gruntu strefy robót w ulicach i drogach. Proszę o potwierdzenie lub uzupełnienie przedmiarów w tej kwestii.

Odp. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy w złożonej ofercie wycenili pełną wymianę gruntu wraz z utwardzeniem.

-Przedmiary robót w zakresie odwadniania wykopów uwzględniają jedynie „pompowanie wody gruntowej pompą spalinową”. Natomiast nie uwzględniono konieczności stosowania igłofiltrów. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. Jednocześnie faktyczny czas odwadniania wykopów można określić na etapie realizacji w oparciu o prowadzony i potwierdzony przez nadzór dziennik odwadniania. Prosimy o potwierdzenie tej formy rozliczenia odwodnień.

Odp. W odpowiedzi uzyskanej od autora projektu Zamawiający otrzymał informację, iż projekt przewiduje odprowadzenie wody z wykopów poprzez powierzchniowe odprowadzenie. Jeśli wykonawcy mają taką wiedzę lub przekonanie, iż jest to nie wystarczające Zamawiający prosi aby uwzględnili w cenie oferty pracę igłofiltrów.

-Prosimy o przedłużenie terminu realizacji zadania do końca listopada 2011 r. Prośbę uzasadnia konieczność opracowania i zatwierdzenia projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz ryzyko utrudnień wynikających z występowania wyjątkowo wysokiego poziomu wód gruntowych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu realizacji zadania.

- W zakresie odbudowy chodników w ulicy Mostowej nie przewidziano warstw konstrukcyjnych -podłoży. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów w tym zakresie z uwzględnienie występujących wjazdów na posesje.

Odp. W odpowiedzi uzyskanej od autora projektu Zamawiający otrzymał informację, iż projekt przewiduje ułożenie kostki Polbruk na podsypce cementowo piaskowej. W przejazdach zastosować podbudowy z bet. B10 gr. 10 cm. Zamawiający prosi aby Wykonawcy do wyceny uwzględnili powyższe wyjaśnienie.

- W dotychczasowych realizacjach na terenie Piotrkowa Kuj. zastosowano przepompownie przydomowe jednakowego typu. Ze względów eksploatacyjnych wskazane było by dalsze ich montowanie, jednak w świetle prawa nie jest to zobowiązujące. Prosimy o podanie typu stosowanych przepompowni przydomowych.

Odp. Przydomowe przepompownie należy przyjąć zgodne z projektem, lub przepompownie równoważne w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną otrzymania niniejszego pisma.

Nr faxu: 054 2655 112 ,

Adres email: zpos@piotrkowkujawski.pl

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny